

内 管 工 事 費

2023年 12月 1日

武陽ガス株式会社

《内管工事費単価表 改訂履歴》

平成	14年	3月	22日	制定	令和	4年	4月	16日	改訂
平成	16年	4月	1日	改訂	令和	4年	7月	1日	改訂
平成	17年	7月	1日	改訂	令和	4年	10月	1日	改訂
平成	18年	1月	1日	改訂	令和	4年	12月	1日	改訂
平成	20年	6月	1日	改訂	令和	5年	4月	1日	改訂
平成	21年	4月	1日	改訂	令和	5年	6月	1日	改訂
平成	23年	12月	1日	改訂	令和	5年	12月	1日	改訂
平成	26年	4月	1日	改訂					
平成	28年	6月	15日	改訂					
平成	28年	7月	1日	改訂					
平成	29年	4月	1日	改訂					
平成	31年	4月	1日	改訂					
令和	元年	7月	1日	改訂					
令和	元年	10月	1日	改訂					
令和	2年	4月	1日	改訂					
令和	3年	4月	1日	改訂					
令和	3年	7月	1日	改訂					
令和	3年	9月	1日	改訂					
令和	3年	11月	16日	改訂					
令和	4年	2月	1日	改訂					

1. 新設（復活新設含む）・漏洩修繕工事

$$\text{見積金額} = \text{配管工事費} \left[\left(\text{埋設管単価} \times \text{延長} \right) + \left(\text{露出管単価} \times \text{延長} \right) \right] + \left(\text{ガス栓単価} \times \text{個数} \right)$$

(円/m) (m) (円/m) (m)

+ 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 共通仮設費 (10戸以上の集合住宅に適用) + 割増工事費 + 経費

2. その他工事（移増設・撤去工事等）

$$\text{見積金額} = \text{基本工事費} + \text{配管工事費} \left[\left(\text{埋設管単価} \times \text{延長} \right) + \left(\text{露出管単価} \times \text{延長} \right) \right] + \left(\text{ガス栓単価} \times \text{個数} \right)$$

(円/式) (円/m) (m) (円/m) (m)

+ 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 共通仮設費 (10戸以上の集合住宅に適用) + 割増工事費 + 経費

基本工事費・配管工事(取付労務費を含みます。)

※見積延長の計算は、管種口径ごとに0.5m単位とし端数は切上げとします。

※基本工事費は、その他工事（移増設・撤去工事等）のガス管でもっとも口径の大きいものを適用とします。

区 分		口 径		10A	15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)	100A	150A
				基本工事費	円/式	税込	6,930					11,616	
		税抜	6,300					10,560		14,700			
埋 設 管 工 事 費	P E 管	円/m	税込	—	—	—	7,249	7,645	—	10,494	15,136	23,518	34,397
			税抜	—	—	—	6,590	6,950	—	9,540	13,760	21,380	31,270
	P L S 管	円/m	税込	—	6,941	7,557	8,371	10,186	11,759	13,926	20,405	—	—
			税抜	—	6,310	6,870	7,610	9,260	10,690	12,660	18,550	—	—
	CDフレキ管 (埋設)	円/m	税込	4,015	4,147	5,346	6,721	—	—	—	—	—	—
			税抜	3,650	3,770	4,860	6,110	—	—	—	—	—	—
露 出 管 工 事 費	白ガス管	円/m	税込	—	5,775	6,391	7,414	9,218	9,966	11,825	18,227	—	—
			税抜	—	5,250	5,810	6,740	8,380	9,060	10,750	16,570	—	—
	カラー鋼管	円/m	税込	—	6,908	7,557	8,426	10,274	11,913	14,069	20,713	—	—
			税抜	—	6,280	6,870	7,660	9,340	10,830	12,790	18,830	—	—
	フレキ管	円/m	税込	2,563	2,739	3,773	5,027	—	—	—	—	—	—
			税抜	2,330	2,490	3,430	4,570	—	—	—	—	—	—
	CDフレキ管 (露出)	円/m	税込	3,278	3,421	4,675	5,643	—	—	—	—	—	—
			税抜	2,980	3,110	4,250	5,130	—	—	—	—	—	—
	モールフレキ管	円/m	税込	5,071	5,225	—	—	—	—	—	—	—	—
			税抜	4,610	4,750	—	—	—	—	—	—	—	—
ガス栓単価	円/個	別表 1 参照											
特別材料費		別表 2 参照											
特別工事費		別表 3 参照											
付帯工事費		別表 4 参照											
共通仮設費		別表 5 参照											
割増工事費		別表 6 参照											
経費		別表 7 参照											

※特別な材料を使用する場合は、別途見積とする。

※埋設管工事費は、埋設深さ300mmを基準としての単価とする。300mmより深い場合は、別途見積とする。

※溶接管工事費は、進捗状況（日数）に合わせて溶接工事を別途見積とする。

別表1-1

ガス栓単価表(取付労務費を含みます。)

都市ガス13A

品名		単価(円/個)	
		税込	税抜
露出ガス栓 一口	LAヒューズガス栓	5,533	5,030
	LBヒューズガス栓	6,281	5,710
	LAコンセントヒューズガス栓	5,797	5,270
	LBコンセントヒューズガス栓	6,501	5,910
	13mm LAヒューズガス栓	6,358	5,780
	13mm LBヒューズガス栓	6,974	6,340
	ガスコンセントS	6,556	5,960
露出ガス栓 二口	LA2口ヒューズガス栓	10,692	9,720
	LB2口ヒューズガス栓	10,692	9,720
	LAペアヒューズガス栓(L,R)	10,934	9,940
	LBペアヒューズガス栓(L,R)	10,934	9,940
	LA2口コンセントヒューズガス栓	11,044	10,040
	LB2口コンセントヒューズガス栓	12,694	11,540
	ガスコンセントW	11,682	10,620
ガス可とう管 栓	L型可とう管ガス栓	4,609	4,190
	I型可とう管ガス栓	4,609	4,190
フレキガス栓	10mm ULネジガス栓	7,414	6,740
	15mm ULネジガス栓	7,447	6,770
	20mm ULネジガス栓	8,745	7,950
	10mm UIネジガス栓	7,612	6,920
	15mm UIネジガス栓	7,733	7,030
	20mm UIネジガス栓	8,712	7,920
	25mm UIネジガス栓	9,218	8,380
	10mmフレキガスコンセントS	11,209	10,190
	10mmフレキガスコンセントW	15,378	13,980
	15mmフレキガスコンセントS	11,671	10,610
	15mmフレキガスコンセントW	15,829	14,390
	壁ガスコンセント1口	11,803	10,730
	壁ガスコンセント1口(電気付)	13,585	12,350
	床ガスコンセント	13,926	12,660
	増設用壁露出フレキガス栓	13,365	12,150
	増設用壁露出フレキガス栓(ストレートタイプ)	11,253	10,230
増設兼用壁貫通埋込フレキガス栓	12,903	11,730	

※特別な材料を使用する場合は、別途見積とする。

別表1-2

ガス栓単価表(取付労務費を含みます。)

コミュニティガス・LPガス

品 名		単 価 (円/個)	
		税 込	税 抜
露出 一口 ガス栓	LAヒューズガス栓	5,247	4,770
	LBヒューズガス栓	5,599	5,090
	LAコンセントヒューズガス栓	5,247	4,770
	LBコンセントヒューズガス栓	5,665	5,150
	ガスコンセントS	7,491	6,810
露出 二口 ガス栓	LA2口ヒューズガス栓	10,648	9,680
	LB2口ヒューズガス栓	10,648	9,680
	LBペアヒューズガス栓(L, R)	11,044	10,040
	ガスコンセントW	13,728	12,480
ガス管 可とう 栓	L型可とう管ガス栓	4,664	4,240
	I型可とう管ガス栓	4,609	4,190
フレキ ガス 栓	10mmULネジガス栓	7,821	7,110
	15mmULネジガス栓	7,876	7,160
	10mmUIネジガス栓	8,052	7,320
	15mmUIネジガス栓	8,085	7,350
	20mmUIネジガス栓	8,855	8,050
	10mmフレキガスコンセントS	12,034	10,940
	10mmフレキガスコンセントW	18,282	16,620
	15mmフレキガスコンセントS	12,111	11,010
	15mmフレキガスコンセントW	18,359	16,690
	壁ガスコンセント1口	13,035	11,850
	壁ガスコンセント1口(電気付)	13,596	12,360
	床ガスコンセント	14,432	13,120
	増設用壁露出フレキガス栓	13,552	12,320
	増設用壁露出フレキガス栓(ストレートタイプ)	11,253	10,230
	増設兼用壁貫通埋込フレキガス栓	13,387	12,170

※特別な材料を使用する場合は、別途見積とする。

別表 2

特別材料費(取付労務費を含みます。)

1. ガス栓・継手類

品名		15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)	100A	150A
分岐ガス栓 (都市ガス13A)	税込	—	4,917	5,313	9,724	12,529	17,138	39,677	—	—
	税抜	—	4,470	4,830	8,840	11,390	15,580	36,070	—	—
分岐ガス栓 (コミュニティガス・LPガス)	税込	—	5,621	6,897	10,494	13,255	21,186	—	—	—
	税抜	—	5,110	6,270	9,540	12,050	19,260	—	—	—
ねじガス栓 (都市ガス13A)	税込	4,939	5,302	6,072	9,812	12,331	15,829	—	—	—
	税抜	4,490	4,820	5,520	8,920	11,210	14,390	—	—	—
ねじガス栓 (コミュニティガス・LPガス)	税込	5,060	5,599	7,018	11,682	—	—	—	—	—
	税抜	4,600	5,090	6,380	10,620	—	—	—	—	—
メーターガス栓 (都市ガス13A)	税込	—	5,302	6,072	9,812	12,331	15,829	—	—	—
	税抜	—	4,820	5,520	8,920	11,210	14,390	—	—	—
ロック付サビレス栓 (コミュニティガス・LPガス)	税込	—	5,016	6,226	9,064	12,859	18,645	—	—	—
	税抜	—	4,560	5,660	8,240	11,690	16,950	—	—	—
感熱アダプター	税込	—	2,695	—	—	—	—	—	—	—
	税抜	—	2,450	—	—	—	—	—	—	—
ソケットサーチャー	税込	—	—	—	11,572	—	—	—	—	—
	税抜	—	—	—	10,520	—	—	—	—	—
PEボールバルブ	税込	—	—	42,328	42,328	—	58,168	82,984	94,292	283,932
	税抜	—	—	38,480	38,480	—	52,880	75,440	85,720	258,120
マジックジョイント	税込	—	21,351	23,760	25,894	30,085	33,033	48,873	77,066	—
	税抜	—	19,410	21,600	23,540	27,350	30,030	44,430	70,060	—
エキスパンション継手 (継手2本)	税込	—	—	283,965	—	356,015	456,159	655,534	—	—
	税抜	—	—	258,150	—	323,650	414,690	595,940	—	—
エキスパンション継手 (吊り下げ方式セット)	税込	—	—	765,974	—	977,680	1,136,234	1,522,070	—	—
	税抜	—	—	696,340	—	888,800	1,032,940	1,383,700	—	—
PC絶縁ソケット	税込	—	3,278	3,916	5,115	6,083	7,920	17,017	—	—
	税抜	—	2,980	3,560	4,650	5,530	7,200	15,470	—	—
絶縁ソケット(白)	税込	—	2,684	3,234	4,356	5,203	6,930	16,940	—	—
	税抜	—	2,440	2,940	3,960	4,730	6,300	15,400	—	—
PEトランジション継手 ～80A(メカカル継手) 100・150A(P-friends)	税込	—	—	7,612	9,548	—	14,762	23,518	73,744	97,174
	税抜	—	—	6,920	8,680	—	13,420	21,380	67,040	88,340
鋼管ライザー (PE30A×PLV25A)	税込	—	—	—	5,214	—	—	—	—	—
	税抜	—	—	—	4,740	—	—	—	—	—
絶縁スペーサー	税込	—	—	—	—	—	64,537	101,277	106,139	124,487
	税抜	—	—	—	—	—	58,670	92,070	96,490	113,170
IMS継手	税込	4,026	4,928	5,533	9,207	10,109	12,925	22,110	—	—
	税抜	3,660	4,480	5,030	8,370	9,190	11,750	20,100	—	—
床バンド	税込	1,199	1,232	1,276	1,595	1,628	2,134	2,695	—	—
	税抜	1,090	1,120	1,160	1,450	1,480	1,940	2,450	—	—

※エキスパンション継手(吊り下げ方式セット)は変位量600まで(25Aは変位量350まで)。

※特別な材料を使用する場合は、別途見積とする。

2. バルブボックス

品名		～100A	～200A
円形（φ230） 深さ600まで	税込	64,328	65,593
	税抜	58,480	59,630

3. メーターユニット等

品名		税込				税抜	
メーターユニット		11,660				10,600	
自立固定金具付メーターユニット		21,340				19,400	
メーター支持架台		15,301				13,910	
品名		S型用	20A	32A	40A	50A	80A
メーター ユニオン	税込	1,188	1,463	3,971	6,050	8,140	14,531
	税抜	1,080	1,330	3,610	5,500	7,400	13,210

4. 業務用自動ガス遮断装置類

品名		税込	税抜	
20A	自動ガス遮断弁	49,698	45,180	
25A	自動ガス遮断弁	49,698	45,180	
32A	自動ガス遮断弁	51,722	47,020	
40A	自動ガス遮断弁	56,232	51,120	
50A	自動ガス遮断弁	96,107	87,370	
※ 50A	自動ガス遮断弁	102,322	93,020	
80A	自動ガス遮断弁	130,548	118,680	
遮断弁コントローラー		41,184	37,440	
緊急ガス遮断弁 (ESV)	50A	MBA0505B	765,435	695,850
	80A	MBA0808B	922,185	838,350
		MVE08	557,370	506,700
	100A	MBA1010B	974,578	885,980
		MVE10	591,723	537,930
	150A	MBA1515B	1,554,003	1,412,730
		MVE15	970,937	882,670
	200A	MBA2020B	2,052,446	1,865,860
		MVE20	1,432,134	1,301,940
	操作盤	MEA1S2	344,212	312,920
		MEA1T2	543,961	494,510
		MEA2S2	427,438	388,580

・電線工事・信号線工事・バイパス設置工事・その他業務用警報器は、別途見積とする。

※ 旧型式更新用（同取付寸法）

別表 3

特別工事費(取付労務費を含みます。)

1. 器具結び工事費 (金属フレキ)

	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
税込	4,532	5,302	7,865	34,023	35,277	62,601	69,311
税抜	4,120	4,820	7,150	30,930	32,070	56,910	63,010

2. 器具結び工事費 (作成強化ホース)

	15A	20A	25A
税込	8,338	10,967	16,654
税抜	7,580	9,970	15,140

※GHP等、特殊機器接続に使用。

3. 器具結び工事費 (定尺強化ホース)

		L=300	L=400	L=500	L=600	L=700	L=800	備考
片自在 (現行)	税込	5,940	6,182	6,413	6,743	6,897	7,216	13Φ、入口側：自在R1/2、出口側：固定Rc1/2
	税抜	5,400	5,620	5,830	6,130	6,270	6,560	
両自在	税込	6,875	7,150	7,502	7,711	8,052	8,338	13Φ、入口側：自在R1/2、出口側：自在Rc1/2
	税抜	6,250	6,500	6,820	7,010	7,320	7,580	
コミュニティーガス・LPガス	税込	5,423	5,599	5,687	5,896	5,962	6,270	10Φ、入口側：自在R1/2、出口側：TU
	税抜	4,930	5,090	5,170	5,360	5,420	5,700	

※都市ガス用は在庫確認の上で選定。

4. 器具結び工事費 (鉄管結び)

	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
税込	4,301	4,444	4,708	6,644	10,230	10,395	19,492
税抜	3,910	4,040	4,280	6,040	9,300	9,450	17,720

5. 分岐取出

元管口径		10A	15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)
露出鋼管	税込	—	8,371	9,108	12,474	16,555	19,712	21,934	38,258
	税抜	—	7,610	8,280	11,340	15,050	17,920	19,940	34,780
埋設鋼管	税込	—	—	—	23,023	25,905	—	38,038	64,471
	税抜	—	—	—	20,930	23,550	—	34,580	58,610
フレキ管 (露出のみ)	税込	8,360	9,108	12,254	12,540	—	—	—	—
	税抜	7,600	8,280	11,140	11,400	—	—	—	—
PE管	税込	—	—	—	10,054	10,494	—	15,697	25,817
	税抜	—	—	—	9,140	9,540	—	14,270	23,470

※活管の場合は、別途見積とする。

※埋設管工事費は、埋設深さ300mmを基準としての単価とする。300mmより深い場合は、別途見積とする。

6. 分岐取出（プラグ止から）

分岐口径		15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
露出管	税込	1,056			2,123			
	税抜	960			1,930			

※ 活管の場合は、別途見積とする。

7. 撤去工事

口 径		25Aまで	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)	
地 境 撤 去	円/箇所	6,325					
		5,750					
埋設管	円/m	税込	2,200	2,629	3,476	3,971	5,962
		税抜	2,000	2,390	3,160	3,610	5,420
露出管	円/m	税込	770	1,056	1,199	1,628	2,629
		税抜	700	960	1,090	1,480	2,390

※埋設管工事費は、埋設深さ300mmを基準としての単価とする。300mmより深い場合は、別途見積とする。

8. ガスパージ費

※1 mあたり単価。

	15A・20A	25A・32A	40A・50A	80A	100A	150A	200A	300A
税込	209	275	352	418	429	726	946	990
税抜	190	250	320	380	390	660	860	900

※別途管内幾何容積分の窒素をボンベ本数単位で加算。

窒 素 (ボンベ)	円/ (7m ³ /本)	税込	5,390
		税抜	4,900

9. 安全対策費

一現場あたり	税込	3,850
	税抜	3,500

※既設ガス管の工事等にあたり、管内ガスを安全に処理対策する必要がある場合に適用する。

別表 4

付帯工事費(取付労務費を含みます。)

1. ガスメーター取付費

項 目			Qmax6以下	Qmax10~16	Qmax25	Qmax40	Qmax65以上
取 付	円/台	税込	2,442	4,257	6,105	7,392	24,453
		税抜	2,220	3,870	5,550	6,720	22,230
取 外	円/台	税込	627	2,090	3,047	4,257	15,532
		税抜	570	1,900	2,770	3,870	14,120

2. ハウスレギュレーター取付費

項 目			IGL-20H/S	SGX-25W	IGL-32H/S	IGL-50H/S
取 付	円/台	税込	2,585	4,433	6,611	7,392
		税抜	2,350	4,030	6,010	6,720
取 外	円/台	税込	1,881	2,585	3,696	4,796
		税抜	1,710	2,350	3,360	4,360

3. はつり・補修等 ※コンクリート厚15cm目安

項 目			はつり幅
品 名	単 位		30cm
はつり	m	税込	4,433
		税抜	4,030
補 修	m	税込	4,224
		税抜	3,840
計		税込	8,657
		税抜	7,870

4. 穴あけ・補修

項 目				φ 50以下	φ 75	φ 100	φ 125	
品 名	壁 厚	単 位						
穴あけ・補修	穴あけ	160mm以下	箇所	税込	3,267	4,114	4,796	5,753
				税抜	2,970	3,740	4,360	5,230
	補 修			税込	1,386	1,661	2,387	2,585
				税抜	1,260	1,510	2,170	2,350
	計			税込	4,653	5,775	7,183	8,338
				税抜	4,230	5,250	6,530	7,580

5. 埋込み型ガス栓(壁・床型) はつり、補修

項 目		単 位	単価(税込)	単価(税抜)
埋込み型ガス栓 床型ガス栓	はつり	箇所	4,114	3,740
	補 修	箇所	4,257	3,870
計			8,371	7,610

6. スリーブ設置・穴あけ（ダイヤモンドカッター）・補修

			スリーブ口径		φ 50	φ 75	φ 100	φ 125	φ 150
厚み	項目	単 位							
150mm 以下	スリーブ	箇所	税込	3,300	4,499	9,460	11,297	12,375	
			税抜	3,000	4,090	8,600	10,270	11,250	
	穴あけ		税込	8,107	10,274	11,979	14,322	16,489	
			税抜	7,370	9,340	10,890	13,020	14,990	
	補修		税込	1,386	1,661	2,387	2,585	3,410	
			税抜	1,260	1,510	2,170	2,350	3,100	
	スリーブ補修計		税込	4,686	6,160	11,847	13,882	15,785	
			税抜	4,260	5,600	10,770	12,620	14,350	
	穴あけ補修計		税込	9,493	11,935	14,366	16,907	19,899	
			税抜	8,630	10,850	13,060	15,370	18,090	
151～ 200mm	スリーブ	箇所	税込	3,311	4,510	9,482	11,330	12,419	
			税抜	3,010	4,100	8,620	10,300	11,290	
	穴あけ		税込	10,736	13,332	15,147	17,952	20,405	
			税抜	9,760	12,120	13,770	16,320	18,550	
	補修		税込	1,595	2,156	2,629	3,245	3,751	
			税抜	1,450	1,960	2,390	2,950	3,410	
	スリーブ補修計		税込	4,906	6,666	12,111	14,575	16,170	
			税抜	4,460	6,060	11,010	13,250	14,700	
	穴あけ補修計		税込	12,331	15,488	17,776	21,197	24,156	
			税抜	11,210	14,080	16,160	19,270	21,960	
201～ 300mm	スリーブ	箇所	税込	4,510	5,687	10,670	12,188	13,574	
			税抜	4,100	5,170	9,700	11,080	12,340	
	穴あけ		税込	16,137	19,305	21,538	25,168	28,446	
			税抜	14,670	17,550	19,580	22,880	25,860	
	補修		税込	2,453	3,003	3,762	4,675	5,258	
			税抜	2,230	2,730	3,420	4,250	4,780	
	スリーブ補修計		税込	6,963	8,690	14,432	16,863	18,832	
			税抜	6,330	7,900	13,120	15,330	17,120	
	穴あけ補修計		税込	18,590	22,308	25,300	29,843	33,704	
			税抜	16,900	20,280	23,000	27,130	30,640	

※スリーブ設置φ100以上は補強筋（2ヶ）込み。

7. スラブ穴補修、エポキシ系コーキング補修

			スリーブ口径		φ 50	φ 75	φ 100	φ 125
厚み	項目	単 位						
200mm まで	スラブ穴補修	箇所	税込	3,487	4,895	5,159	6,556	
			税抜	3,170	4,450	4,690	5,960	
	エポキシ補修	箇所	税込	10,505	17,083	29,612	36,069	
			税抜	9,550	15,530	26,920	32,790	
300mm まで	スラブ穴補修	箇所	税込	5,060	6,556	9,119	10,659	
			税抜	4,600	5,960	8,290	9,690	
	エポキシ補修	箇所	税込	11,330	17,930	30,701	37,499	
			税抜	10,300	16,300	27,910	34,090	

※スラブ穴補修はAパット込み、モルタル充填補修。

※エポキシ補修は内部モルタル充填後、表層にエポキシ系コーキング材充填補修。

8. 塗装

項 目	単 位		25A以下	32・40A (30A)	50A	80A (75A)	100A	150A
2回塗り	m	税込	1,199	1,408	1,606	1,804	-	-
		税抜	1,090	1,280	1,460	1,640	-	-
3回塗り	m	税込	1,606	1,804	2,013	2,211	-	-
		税抜	1,460	1,640	1,830	2,010	-	-

※さび止め塗装とし、指定色塗装は別途とする。

9. 支持金具取付 (材料共) ※ALL SUS

項 目	口 径		15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A	100A
立バンド		税込	2,442	2,475	2,497	2,585	2,662	2,937	3,135	3,234
		税抜	2,220	2,250	2,270	2,350	2,420	2,670	2,850	2,940
吊金具		税込	2,717	2,772	2,838	2,871	2,970	3,245	3,520	3,630
		税抜	2,470	2,520	2,580	2,610	2,700	2,950	3,200	3,300
振止金具		税込	-	-	-	-	-	13,222	13,541	13,750
		税抜	-	-	-	-	-	12,020	12,310	12,500
ブラケット		税込	8,448	8,569	8,679	8,811	8,910	9,053	14,146	14,344
		税抜	7,680	7,790	7,890	8,010	8,100	8,230	12,860	13,040
スハースマン (H=100)		税込	11,825	11,946	12,056	12,188	12,287	12,441	12,760	15,785
		税抜	10,750	10,860	10,960	11,080	11,170	11,310	11,600	14,350
作成架台		税込	22,308	22,429	22,539	22,671	22,781	22,924	23,243	23,441
		税抜	20,280	20,390	20,490	20,610	20,710	20,840	21,130	21,310

※ 作成架台は防水仕上げの屋上に使用するもの以外は、別途見積とする。

10. 足場損料・車両損料

	単 位		1 段	2 段	3 段	4 段	5 段
ローリングター	台	税込	31,086	34,540	37,994	41,448	43,175
		税抜	28,260	31,400	34,540	37,680	39,250
高所作業車	台	税込	36,410	63,327	87,087	-	-
		税抜	33,100	57,570	79,170	-	-
クレーン車	台	税込	86,361	96,723	100,760	126,951	-
		税抜	78,510	87,930	91,600	115,410	-

※高所作業車は使用日数に2日分を必ず加算する。

※クレーン車はオペレーターを含む。

1 1. 芝張替

	単 位		新 芝
芝 張 替	m ²	税込	2,211
		税抜	2,010

1 2. ボックス囲いコンクリート打設

	単 位		
ボックス囲い コンクリート打設	箇所	税込	22,319
		税抜	20,290

1 3. 配管工事費

項 目	税 込	税 抜	単 位
資 機 材 運 搬 費	40,139	36,490	円/日
機 械 運 搬 費	40,271	36,610	円/日
工 具 損 料	5,885	5,350	円/日
監 督 費	47,509	43,190	円/日・人
配 管 労 務 費	33,143	30,130	円/日・人
溶 接 工 事 費	127,380	115,800	円/日・人
溶 接 検 査 費	117,766	107,060	円/日・人
保 安 要 員	23,551	21,410	円/日・人
保 安 施 設	4,576	4,160	円/日

※配管労務費 100A以下 監督1人、配管工2人
100Aを超える 監督1人、配管工3人

溶接資料として

50A以下 10リング/日
80A 7リング/日
100A 5リング/日
150A 4リング/日
200A 3リング/日
250A以上 2リング/日

別表 5

共通仮設費（10戸以上の集合住宅に適用）

※（基本工事費＋配管工事費＋ガス栓費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費）×1%

別表 6

割増工事費

※（基本工事費＋配管工事費＋ガス栓費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋共通仮設費）×割増率

項 目	割 増 率
夜 間	35%
休 日	15%
小 運 搬	10%

①夜間割増工事費

お客様のお申し込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

②休日割増工事費

お客様のお申し込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規程する休日ならびに当社で定めた1月2日、1月3日、及び12月31日をいいます。

③小運搬割増工事費

工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う現場までの距離が30メートルを越える場所の工事に適用します。

但し、30メートル以下であっても、商業地域等で、材料の運搬に支障をきたすなど、作業困難な工事にも適用します。

別表 7

経 費

※（基本工事費＋配管工事費＋ガス栓費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋共通仮設費＋割増工事費）×経費率

経費算出項目の小計額	経費率
400千円未満	20%
400千円以上～ 1000千円未満	18%
1000千円以上～ 5000千円未満	17%
5000千円以上～10000千円未満	15%
10000千円以上～50000千円未満	14%
50000千円以上	13%

戸建住宅（木造）に適用

一 律	10%
-----	-----

別表 8

端数処理

見積金額または設計見積金額	端数切捨額
50万円未満	100円未満
50万円以上	1000円未満

ただし、官公庁・建築設備業者等の申し込み工事については商慣習にもとづき見積金額または設計見積金額が50万円未満であっても1000円未満の端数を切り捨てることができる。